



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยมีข้อมูลและรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนเสาชงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร		
๔.ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๑๒,๙๗๑.๘๕ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์-)		
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)			จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)			จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)			จำนวน ๑ แผ่น
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายสุรศักดิ์	ป๋องโส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นางศิริวรรณ	บุตรทัน	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	เป็น กรรมการ
๖.๓ นายถิรวัสส์	สุขใส	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	112,971.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	112,971.85	
	ราคากลาง	112,971.85	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์	



(นายสุรศักดิ์ ป้องโต)



(นางศิริวรรณ บุตรทัน)



(นายถิรวัธส์ สุขใส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง เสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเสาธง	86,409.55	1.3074	112,971.85	
2	งานครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			112,971.85	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			112,971.85	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์			



(นายสุรศักดิ์ ป้องโส)



(นางศิริวรรณ บุตรตัน)



(นายจิรวาสต์ สุขใส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปริมาณงาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสม กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโสม อำเภอรัษฎา จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 30 พ.ย. 65

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	6.32	ลบ.ม.	-	-	99.00	625.68	625.68	
2	ทรายหยาบ	2.81	ลบ.ม.	551.41	1,549.46	91.00	255.71	1,805.17	
3	คอนกรีตหยาบ	0.22	ลบ.ม.	1,750.00	385.00	398.00	87.56	472.56	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	3.13	ลบ.ม.	2,320.00	7,261.60	306.00	957.78	8,219.38	
5	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	530.00	4,240.00	133.00	1,064.00	5,304.00	
6	เหล็ก RB 6 mm. SD24	28.43	กก.	31.68	900.66	4.10	116.56	1,017.23	
7	เหล็ก RB 9 mm. SD24	23.91	กก.	30.93	739.54	4.10	98.03	837.57	
8	เหล็ก RB 12 mm. SD24	213.96	กก.	26.16	5,597.19	3.30	706.07	6,303.26	
9	ลูกผูกเหล็ก	7.98	กก.	56.07	447.44	-	-	447.44	
10	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	21.98	ตร.ม.	257.99	5,670.62	89.00	1,956.22	7,626.84	
11	งานปูนฉาบ	15.00	ตร.ม.	67.44	1,011.60	82.00	1,230.00	2,241.60	
12	งานทาสี	9.52	ตร.ม.	47.59	453.06	34.00	323.68	776.74	
13	ผิวกรวดล้าง	10.94	ตร.ม.	2,127.82	23,278.35	121.00	1,323.74	24,602.09	
14	แผ่นเหล็ก 1	1.00	ซัด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
15	แผ่นเหล็ก 2	1.00	ซัด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
16	งานปูนปั้นบัวเหลี่ยม	4.00	ซัด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
17	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1" พร้อมขอดบัวทองเหลืองกลึง	3.00	ท่อน	380.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
18	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" พร้อมขอดบัวทองเหลืองกลึง	6.00	ท่อน	615.00	3,690.00	-	-	3,690.00	
19	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" พร้อมขอดบัวทองเหลืองกลึง	2.00	ท่อน	1,898.00	3,796.00	-	-	3,796.00	
20	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" ยาว 5.00 เมตร	1.00	ท่อน	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
21	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" ยาว 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	3,122.00	3,122.00	-	-	3,122.00	
22	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" ยาว 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	1,432.00	1,432.00	-	-	1,432.00	
23	หัวบัวทองเหลือง Ø 2"	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00	
24	ข้อลดเหล็กหล่อ หัวบัวเกลี้ยง	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	-	500.00	
รวมเป็นเงิน					77,664.52		8,745.03	86,409.55	

(นายสุรศักดิ์ บ้องโศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิริวรรณ นุตพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวิทย์ สุขใส)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ