



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยมีข้อมูลและรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	เจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร และติดตั้งโครงเหล็กหอดึงประปา ความจุ ๑๐ ลบ.ม.		
๔.ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๒๙,๙๓๒.๑๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)		
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			จำนวน ๖ แผ่น
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายสุรศักดิ์	ป๋องโส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นางบุญเรือน	อาจปรุ	ตำแหน่ง ครูชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๖.๓ นายถิรวิสัย	สุขใส	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการและ เลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสมทรง ช่างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อถึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม.	374,703.13	1.3053	489,100.00	
2	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของดิน	14,000.00	1.0000	14,000.00	
3	งานประสานระบบไฟฟ้า	3,200.00	1.0000	3,200.00	
4	งานเจาะบ่อบาดล	184,967.48	1.3053	241,438.05	
5	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	16,236.95	1.3053	21,194.09	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			768,932.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			768,932.14	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบสี่สตางค์			

.....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ บ็องโสม)

.....

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางบุญเรือน อางปรู)

.....

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายจิรวุฒิ สุขใส)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ -/2565


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดหาครุภัณฑ์	61,000.00	-	61,000.00	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			61,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			61,000.00	
	ตัวอักษร				หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน



(นายสุรศักดิ์ บ็องโส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางบุญเรือน ออจปรู)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายถิรวาส์ สุขใส)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดล หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ -/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 26 ก.ค. 65

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานหอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม.									
1. งานดิน									
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	551.41	496.27	91.00	81.90	578.17	
2. งานแบบหล่อ									
2.1	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	530.00	5,830.00	-	-	5,830.00	
2.2	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + เคร่าัดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
2.4	ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
3. งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,209.77	2,209.77	398.00	398.00	2,607.77	
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	6.00	ลบ.ม.	2,280.00	13,680.00	498.00	2,988.00	16,668.00	
4. งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	31.68	1,710.72	3.40	183.60	1,894.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	28.41	8,523.00	3.40	1,020.00	9,543.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11.00	กก.	56.07	616.77	-	-	616.77	
5. งาน โครงสร้างเหล็ก									
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8.00	ท่อน	1,920.00	15,360.00	-	-	15,360.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,155.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	31.00	ท่อน	922.00	28,582.00	-	-	28,582.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32.00	ท่อน	646.00	20,672.00	-	-	20,672.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	875.00	2,625.00	-	-	2,625.00	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้ง โครงสร้าง และท่อ	1.00	รายการ	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
6. ระบบท่อและอุปกรณ์									
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4.00	ท่อน	1,920.00	7,680.00	150.00	600.00	8,280.00	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6.00	ท่อน	922.00	5,532.00	108.00	648.00	6,180.00	
6.3	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	285.00	285.00	-	-	285.00	
6.4	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	95.00	475.00	-	-	475.00	
6.5	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	325.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
6.6	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	8.00	ตัว	95.00	760.00	-	-	760.00	
6.7	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	385.00	385.00	-	-	385.00	
6.8	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	125.00	500.00	-	-	500.00	
6.9	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6.00	ชุด	60.00	360.00	-	-	360.00	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12.00	ชุด	40.00	480.00	-	-	480.00	
6.11	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	4,880.00	4,880.00	75.00	75.00	4,955.00	
รวมยอดยกไป						130,576.37	42,625.50	293,410.49	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ -/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 26 ก.ค. 65

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				130,576.37		42,625.50	293,410.49	
6.12	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	75.00	75.00	1,525.00	
6.13	นิปเปิ้ล dia 2"	2.00	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
6.14	ยูนิชั่น dia 2"	1.00	ตัว	240.00	240.00	-	-	240.00	
6.15	ซีโบลท์ dia 3"	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
6.16	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	15.00	180.00	-	-	180.00	
	<u>7. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</u>								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	52.00	208.00	70.00	280.00	488.00	
	<u>8. งานทาสี</u>								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4.00	ตร.ม.	35.00	140.00	35.00	140.00	280.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	38.00	2,850.00	35.00	2,625.00	5,475.00	
	<u>9. งานอื่นๆ</u>								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง	24.00	ลบ.ฟ.	1,144.86	27,476.64	72.00	1,728.00	29,204.64	
9.2	น๊อต dia. 1/2" x 3"	144.00	ตัว	15.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
9.3	อุปกรณ์ยึดถัง	1.00	LS.	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9.4	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
9.5	ป้ายชื่อ โครงการ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	<u>10. งานฐานราก</u>								
10.1	เสาเข็ม คสล. ขนาด [/] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	540.00	19,440.00	240.00	8,640.00	28,080.00	
	รวมเป็นเงิน				198,381.01		56,113.50	374,703.13	
	<u>งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน</u>								
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมเป็นเงิน				14,000.00		-	14,000.00	
	<u>งานประสานระบบไฟฟ้า</u>								
1	มิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมเดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมเป็นเงิน				3,200.00		-	3,200.00	
	<u>เจาะบ่อบาดาล</u>								
1	ท่อกรบ่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Dai. 6"	21.00	ท่อน	2,115.60	44,427.60	-	-	44,427.60	
2	ท่อเจาะร่องกรองน้ำ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ Dai 6"	9.00	ท่อน	2,115.60	19,040.40	-	-	19,040.40	
3	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	120.00	ม.	-	-	1,000.00	120,000.00	120,000.00	
4	เทضانบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.10 ม.								
	คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,581.69	632.68	436.00	174.40	807.08	
	ไม้แบบ	0.80	ตร.ม.	530.00	424.00	133.00	106.40	530.40	
	เหล็กเสริม Wire Mesh	4.00	ตร.ม.	35.50	142.00	5.00	20.00	162.00	
	รวมเป็นเงิน				64,666.68		120,300.80	184,967.48	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ -/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คำนวณราคากลาง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประมาณการวันที่ 26 ก.ค. 65

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม									
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น	1.00	ตู้	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
3	ท่อดูด PVC. Ø 1.5" ชั้น 13.5	20.00	ท่อน	252.34	5,046.80	-	-	5,046.80	
4	ต่อตรงเกลี้ยงนอก	15.00	ตัว	14.01	210.15	-	-	210.15	
5	เชือกโยยักษ์ ยาว 50 เมตร	1.00	เส้น	1,180.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ ฝาปิดบ่อ	1.00	เส้น	800.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมเป็นเงิน				12,736.95		3,500.00	16,236.95	
งานจัดหาวงกัณฑ์									
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) สูบปริมาณ	1.00	เครื่อง	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	10,000.00	40,000.00	500.00	2,000.00	42,000.00	
	รวมเป็นเงิน				59,000.00		2,000.00	61,000.00	

(นายสุรศักดิ์ บ็องโสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางบุญเรือน อางปรู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรวุฒิ สุขใส)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ